

尖扎县2018年涉农资金项目明细表

（村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目）

项目建设单位：尖扎财政局

单位：万元

乡镇	序号	村名	项目名称	上报建设内容	受益户	受益人	财政审定建设内容	项目负责人	财政投资	项目建设期限	项目建设情况	备注
马克唐镇	1	如什其村	射箭场建设项目	射箭场面积1520平方米：地坪硬化990平方米箭场两侧人行道硬化520平方米、两面挡箭专墙各高4.5米长17米，箭道长84米、宽11米铺细沙；三层看台45米；铁艺围墙长250米、大门一座；太阳能路灯6盏。	197	724	射箭场面积1400平方米。射箭场两侧人行道硬化长80米宽3米（总宽6米）480平方米，挡箭墙高4.5米长17米（总长34米）墙厚36cm，箭道长75米、宽11米铺细砂厚20cm；三层看台60米；铁艺围墙长160米、大门一座，箭靶墙300厚 3m×2.5m高土墙长6m，新建毛石挡土墙45m，含基础高度4m，总高度为4m土方1360方。	高龙	54.5	2018年	已完工	贫困村
	2	加让村	太阳能路灯安装项目	村内道路两边安装太阳能路灯124盏。	98	364	村内道路两边安装太阳能路灯95盏。（增加寺院太阳能路灯35盏）	高龙	65	2018年	已完工	
	3	要其村	射箭场建设项目	射箭场面积2000平方米：地坪硬化900平方米箭场两侧人行道硬化500平方米、两面挡箭专墙各高4.5米长17米、墙厚36公分；箭道长84米、宽11米铺细沙；防洪墙长50米、高1米、宽0.5米加盖板；三层看台45米；铁艺围墙长250米、大门一座；太阳能路灯6盏。	145	585	射箭场面积1400平方米。射箭场两侧人行道硬化长80米宽3米（总宽6米）480平方米，挡箭墙高4.5米长17米（总长34米）墙厚36cm，箭道长80米、宽11米铺细砂厚20cm；三层看台60米；铁艺围墙长160米、大门一座；箭靶墙300厚 3m×2.5m高土墙长6m，新建毛石挡土墙85m，自然地坪以上高度3m，基础埋深1m，总高度为4m。新建暗渠长25m，1.5mX1.5m钢筋混凝土排洪暗渠。	高龙	73.8	2018年	已完工	
坎布拉镇	4	完吉合村坎群社	射箭场建设项目	射箭场面积2400平方米，射箭场人行道硬化宽8米长95米760平方米；挡箭墙长19米，高4.5米；箭道长95米、宽11米铺细沙；三层看台80米；铁艺护栏长240米、高1.5米，挡土墙长115米、高2.5米-3米，铁艺中门一座。	130	653	射箭场面积1620平方米。射箭场两侧人行道硬化长95米宽3米（总宽6米）570平方米，挡箭墙高4.5米长17米（总长34米）墙厚36cm，箭道长95米、宽11米铺细砂厚20cm；三层看台70米；铁艺围墙长190米、大门一座；箭靶墙300厚 3m×2.5m高土墙长6m，新建毛石挡土墙45m，自然地坪以上高度4m，基础埋深1m，总高度为5m。新建毛石挡土墙75m，自然地坪以上高度2.5m，基础埋深1m，总高度为3.5m。	高龙	93.9	2018年	已完工	贫困村
贾加乡	5	羊来村	贾加乡羊来村蓄水池建设项目	新建自来水蓄水池2座*100立方米，共计200立方米。	68	303	新建自来水钢筋混凝土蓄水池2座*100立方米，共计200立方米。	高龙	25	2018年-2019年	待验收	贫困村
	6	贾加村哈玉社	排水渠建设项目	排水渠长262米、高0.6米、宽2米	39	193	新建排水渠总长度为240m，排水渠尺寸为0.5mX0.5m，其中每40m设滴水一处，共3处。（涝池防渗维修费用6万元）	高龙	16.8	2018年	已完工	

尖扎县2018年涉农资金项目明细表

（村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目）

项目建设单位：尖扎财政局

单位：万元

乡镇	序号	村名	项目名称	上报建设内容	受益户	受益人	财政审定建设内容	项目负责人	财政投资	项目建设期限	项目建设情况	备注
康杨镇	7	宗子拉村	防洪渠建设项目	防洪墙长150米、上底厚0.4米、下底厚0.6米、高4米（包括基础）	202	809	新建毛石挡土墙45m，自然地坪以上高度2.5m，基础埋深1m。总高度为3.5m。新建毛石挡土墙86m，自然地坪以上高度5m，基础埋深1m。总高度为6m。新建钢筋混凝土U型排洪渠73m，1.5mX1.5m。新建口字型排洪渠涵洞8m，1.5mX1.5m。	高龙	69	2018年-2019年	已完工	贫困村
措周乡	8	措干口村	射箭场建设项目	射箭场面积2700平方米：双箭道宽3米长85米*2，中间箭道人行道宽5米长85米，双箭道铺细沙、两面挡箭专墙各高5米长33米，一层看台高0.4米长85米；铁艺围墙长85米，高2.5米；铁艺中门一座。	358	1538	射箭场面积2810平方米。射箭场三道人行道硬化长85米两边宽度3.0m，中间宽度5米，（总宽11米）935平方米，挡箭墙高4.5米长33米（总长66米）墙厚36cm，箭道长85米、宽22米铺细砂厚20cm；既有水渠上设盖板C25混凝土盖板总长度85m。一层看台高0.4米、长85米；铁艺围墙长120米、中门一座；箭靶墙300厚 3m×2.5m高土墙长12m。	高龙	65.2	2018年	已完工	
昂拉乡	9	下藏摊一村	射箭场建设项目	广场面积2500平方米地坪硬化，箭场人行道硬化670平方米；挡箭墙长17米，高4米；箭道长80米，宽14米铺细沙；三层看台58米；铁艺护栏高1.5米，长230米，东侧设门1座。	85	302	射箭场面积1400平方米。射箭场两侧人行道硬化长82米宽3米（总宽6米）492平方米，挡箭墙高4.5米长17米（总长34米）墙厚36cm，箭道长82米、宽11米铺细砂厚20cm；三层看台130米；铁艺围墙长165米、大门一座；箭靶墙300厚 3m×2.5m高土墙长6m，新建毛石挡土墙27m，自然地坪以上高度3.5m，基础埋深1m。总高度为4.5m。	高龙	63.9	2018年-2019年	已完工	贫困村
	10	德吉（移民）村	射箭场建设项目	射箭场面积4200平方米：双箭道人行道（长100米宽2.5米）*2铺彩砖，中间箭道人行道长100米（中间长60米彩钢凉棚宽3.6米、长60米宽3米铺彩砖）长40米宽6.6米铺彩砖，彩砖边铺4条*长100米，双箭道（长100宽12.2米）*2铺细沙、两面挡箭专墙各高5.1米长42米；1、三层看台高1.2米长96米、宽3米；2、三层看台高1.5米长100米、宽3米；铁艺围墙长196米，高2米；铁艺大门（宽4米）一座，内护栏长88米*2、高1.3米，煨桑台2个，挡土墙长120米、高3米，高干射灯2盏。	251	964	射箭场面积4200平方米：双箭道人行道（长100米宽2.5米）*2铺彩砖，中间箭道人行道长100米（中间长60米彩钢凉棚宽3.6米、长60米宽3米铺彩砖）长40米宽6.6米铺彩砖，彩砖边铺4条*长100米，双箭道（长100宽12.2米）*2铺细沙、两面挡箭专墙各高5.1米长42米；1、三层看台高1.2米长96米、宽3米；2、三层看台高1.5米长100米、宽3米；铁艺围墙长196米，高2米；铁艺大门（宽4米）一座，内护栏长88米*2、高1.3米，煨桑台2个，挡土墙长120米、高3米。	高龙	110.2	2018年-2019年	已完工	贫困村
	11	如什其村	射箭场建设项目	广场面积2500平方米地坪硬化、射箭场人行道硬化670平方米；挡箭墙长21米，高4米；箭道长80米，宽14米铺细沙；三层看台58米；铁艺护栏高1.5米，长230米，东侧设门1座。	27	107	射箭场面积1400平方米。射箭场两侧人行道硬化长82米宽3米（总宽6米）492平方米，挡箭墙高4.5米长17米（总长34米）墙厚36cm，箭道长82米、宽11米铺细砂厚20cm；三层看台65米；铁艺围墙长82米、大门一座；箭靶墙300厚 3m×2.5m高土墙长6m，新建毛石挡土墙85m，自然地坪以上高度3.0m，基础埋深1m。总高度为4.0m。	高龙	74.7	2018年-2019年	已完工	贫困村

尖扎县2018年涉农资金项目明细表

（村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目）

项目建设单位：尖扎财政局

单位：万元

乡镇	序号	村名	项目名称	上报建设内容	受益户	受益人	财政审定建设内容	项目负责人	财政投资	项目建设期限	项目建设情况	备注
尖扎滩乡	12	洛哇村（苹果园移民点）道路建设项目	道路建设项目	硬化道路长0.8公里、路基拓宽2米；弯道1处拓宽3米。	64	274	1. 新建毛石挡土墙40m，自然地坪以上高度0-12.8m，基础埋深1m。总高度为13.8m。 2. 新建毛石挡土墙46m，自然地坪以上高度0-11.8m，基础埋深1m。总高度为12.8m。 3. 新建安全防护混凝土墩30个，尺寸为长0.8mX宽0.3mX高0.5m。 新建钢管护栏50m，高度为1.2m。	高龙	41.5	2018年	已完工	贫困村
	13	羊智村	砂石路建设项目	砂石道路长14公里，路基宽4.5米。	269	1266	砂石道路长2公里，路基宽4.5米	高龙	20	2018年-2019年	未完工	交通局实施
	14	五星村萨杂尼哈（移民点70户）	围墙建设项目	新建砖砌围墙总长为：980米，高度为地上2.4m。	213	917	新建砖砌围墙总长为：980米，高度为地上2.4m，墙面末灰（藏式风格）。	高龙	97.3	2018年	已完工	
合计					2146	8999			870.8			

备注：项目资金来源：青财农[2018]749号 2018年农村综合改革转移支付资金 535万元

青财农[2018]208号 2018年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金 198万元

尖财字（2018）号 2018年一事一议县级配套资金 504万元