

黄河流域生态环境全方位“体检”问题

整改情况公示表（表七）

整改任务概述	能科乡生活垃圾填埋场距黄河直线距离月 1 公里。覆土压实不规范不及时；渗滤液池下方设有暗管，渗滤液直排外环境；部分泄洪渠堵塞，存在雨水排入填埋区内的环境风险隐患。
整改责任单位	尖扎县住房和城乡建设局、能科乡人民政府
整改目标	科学落实覆土压实措施，强化科学管理垃圾填埋场，同时组织人员对渗滤液池下方设有暗管的问题进行核查，同时严禁渗滤液外排，确保环保设施正常运行，污染物达标处置。
整改措施及成效	<p>整改措施：一是根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求，修建了覆土料储存间，及时拉运覆土料，科学落实覆土碾压措施。二是建立健全了能科乡生活垃圾填埋场清运车辆登记台账及相关规章制度，对车辆、垃圾来源承重等详细登记，做到了科学规范管理垃圾填埋场。三是组织相关人员对垃圾填埋场渗滤液池下方设有安管的问题进行核查，目前暂未发现设有暗管现象。四是通过渗滤液循环回喷处理方式，严禁渗滤液外排，确保环保设施正常运行，污染物达标处理。</p> <p>整改成效：已组织相关人员对垃圾填埋场渗滤液池下方设有安管的问题进行核查，目前暂未发现设有暗管现象，雨水排入填埋区隐患已解除，同时，积极落实了覆土碾压措施。</p>
整改时间	2022 年 2 月至 2022 年 12 月
社会监督联系人及电话	王广兴 0973-8732448

备注：社会监督联系人须由市县负责统筹整改工作的机构有关人