

关于 2026 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的前期公示

根据《尖扎县人民政府关于同意 2026 年财政衔接推进乡村振兴补助资金分配计划的批复》（尖政函【2026】135 号），对实施的项目予以公示。公示期：2026 年 8 月 13 日至 2026 年 8 月 22 日，公示期 10 天，欢迎社会各界和广大群众对我镇实施的 2026 年财政衔接推进乡村振兴补助资金使用、管理等情况进行监督。

康杨镇人民政府

2026 年 8 月 13 日

序号	项目名称	建设地点	建设内容	总投资	实施期限	资金来源	责任单位	绩效目标	联农带农机制情况	备注
1	尖扎县康杨镇寺门搬迁村污水管网提升更新项目	尖扎县康杨镇寺门村	新建污水收集主管 310m，采用 DN300 SN12 的 HDPE 双壁波纹管；新建污水收集支管共计 579m，采用 DN200 HDPE 双壁波纹管；疏通及维修原有管网共计 558m；新建 φ1000 的钢筋混凝土检查井共 41 座，新建 φ1000 钢筋混凝土沉泥井 9 座；破除及恢复沥青路面 900m ² 。	144 万元	2026 年 8 月-2026 年 11 月	项目建设总投资：144.00 万元。其中：项目工程建设建安费用 130.0 万元，工程建设其他费用 14.00 万元。资金来源：其中工程建设建安费用 130.00 万元来源于衔接资金，工程建设其他费用 14.00 万元来源于县级财政资金。	康杨镇人民政府	数量指标：完成污水主管与处理厂的衔接 ≥ 310m；完成污水支管与住户的衔接 ≥ 579m；原有堵塞段管网疏通维修 ≥ 558m；配套附属设施 ≥ 50 座；路面拆除及修复 ≥ 900 m ² 。质量指标：质量合格，达到设计使用年限 50 年。成本指标：投资控制在批复的预算金额内 ≤ 130.00 万元。时效指标：2026 年 11 月底前完成全部工程量的比例 100%。运行指标：村庄污水收集体系完善 100%；收集管网运行效能 ≥ 95%；实现污水全收集，完善排水体系提高。经济效益指标：有效推动绿色可持续的健康发展道路，提升村庄经济发展潜力。生态效益指标：项目建设减少环境污染，改善水体环境。可持续影响指标：长效管理。服务对象满意度指标：全面提高排水设施对人民群众的生活保障程度，人民群众的生活质量和满意度达到 ≥ 96%。	预计项目建设期间可吸纳本地群众务工 10 人以上，其中优先安排脱贫户、监测户不少于 3 人，每人根据项目实际需求参与务工不少于 60 个工日，预计人均增收 6000 元以上，合计带动增收 1.8 万元以上。项目实施单位应对务工人员进行实名登记造册，做好相关合同备案，确保务工人员工资按时足额发放。	

尖扎县人民政府

举报电话：0973-8322326

